



COSTOS SUGERIDOS DE MANO DE OBRA

INSTALACIONES ELECTRICAS

Precios de mercado según encuesta a Instaladores Electricistas Profesionales

Tarifas aplicables a CABA y GBA

Septiembre 2026 (Variación con anterior: 3.84%)

Valores monetarios en AR\$ (Pesos Argentinos)

OBRA COMPLETA - REFACCIÓN - AMPLIACIÓN (*)

Visita: Inspección Ocular, Evaluación, Diagnóstico, Asesoramiento y Presupuesto	AR\$ 56393
Urgencia: Lunes a Sabado a partir 20:00 hs/Domingo y Feriado (mínimo)	AR\$ 135198
Unidad básica de cotización para todo trabajo eléctrico: 1(una) boca completa.	AR\$ 112590
Service - Instalación (mínimo)	AR\$ 112590
Hora de Trabajo (mínimo)	AR\$ 56393
Hora de Trabajo (promedio)	AR\$ 56393

Boca: Caja rectangular, cuadrada u octogonal de medidas estándar con extension máxima de cañería de 5 mts entre sí. Para mayor extensión se cotiza 1(una) boca cada 5 mts.
Boca Completa: Canalización; amurado de cañería, cableado reglamentario, conexión de módulos de circuitos y portalámparas de obra en cada centro luminoso.
No se incluye instalación de artefactos

Sólo se puntarán las cañerías para asegurarlas a la pared. Cerrado de canaletas y revoque final a cargo del gremio correspondiente

Valores referenciales para instalaciones de 220/380V Residenciales y pequeños comercios hasta 10kW

Canalización de cañería en losa	\$ x boca
En losa con caño metálico	57000
En loseta con caño metálico	59848
Amurado de cañería en mampostería	\$ x boca
Ladrillo común	64775
Ladrillo hueco	63236
	\$ x metro
Ladrillo común	15481
Ladrillo hueco	15179
Amurado de cañería a la vista	\$ x boca
Metal, PVC, Cablecanal (14x30)	51774
Pase de viga y/o columna	\$ x boca
A razón de 1 (una) boca en viga y/o columna	60119
Cable subterráneo	Tierra Piso
Se cotizará a razón de 1(una) boca cada 5m	5634160119
Adicional por cada caja de paso	6187366069
Cableado	
Cableado en obra nueva - Opción 1	\$ x boca
Canalización realizada por el profesional	27703
Cableado en obra nueva - Opción 2	\$ x boca
Canalización realizada por otro profesional	38574
Recableado con artefactos (1)	57844
Recableado sin artefactos (1)	38574

(1) No incluye cables pegados a la cañería o cualquier otro vicio oculto en la instalación, lo cual se cotizará en el momento.

Conexión de Puntos y Tomas	\$ x boca
Punto, toma simple, portalámpara	20106
Toma doble	25466
Punto Combinación	21641

Tableros	
Incluye canalización, amurado y conexión	
TP Monofásicos	\$ x ud.
Tablero Principal con 1 ID y 1 TM + PAT	332597
Solo PAT	168822
TP Trifásicos	\$ x ud.
Tablero Principal con 1 ID y 1 TM + PAT	450399
ID, ITM u otro módulo bipolar adicional	81775
ID tetrapolar	140781
ITM tetrapolar	140781
ITM tripolar	118769
Tableros Seccionales	\$ x ud.
Hasta 8 polos	236385
De 8 a 36 polos	945654
De 36 a 54 polos	1418416
Tableros especiales	
A criterio del instalador según variables.	

Artefactos de iluminación y otros	\$ x ud.
Artefacto aplique simple	30855
Spot Led por unidad	30855
Artefacto colgante liviano 3 luces 1 efecto	61711
Artefacto colgante liviano 5 luces 1 efecto	81750
Artefacto colgante. Adicional x efecto	20106
Artefacto colgante pesado - Mínimo	107967
Equipo de tubo Led simple de 7 W a 36 W	61711
Equipo de tubo Led doble de 7 W a 36 W	75965
Equipo de tubo Led 45 W	77170
Equipo de tubo Led doble 45 W	95763
Ventilador de techo	112590
Ventilador de techo con luminaria 1 efecto	140781

#PorLaSeguridadElectrica

AAIERIC - Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales,
Industriales y ComercialesAsociación Civil sin fines de Lucro - Personería Jurídica Res.,
IGJ 692/12 - Cuit 30-71354830-4,



COSTOS SUGERIDOS DE MANO DE OBRA

INSTALACIONES ELECTRICAS

Precios de mercado según encuesta a Instaladores Electricistas Profesionales

Tarifas aplicables a CABA y GBA
Septiembre 2026 (Variación con anterior: 3.84%)

Valores monetarios en AR\$ (Pesos Argentinos)

Acometida (amurado + conexión)	
En pilar/muro existente + PAT de Servicio	\$ x ud.
Gabinete 1 Medidor Monofásico	236385
Gabinete 2 Medidores Monofásicos	337820
Gabinete 3 Medidores Monofásicos *	788103
Gabinete 4 Medidores Monofásicos *	900679
PAT de Servicio (jabalina + caja de insp.)	168822
Pilar completo (Gabinete, TP, Caño y PAT)	928767
Caño de acometida (amurado y conexión)	236385
Caja de Toma (Fusilera NH 00)	337820
Agregado de un gabinete de medidor + TP	337820

*Se incluye Caja de Toma 63A (EDENOR-EDESUR)

Bandejas Portacables x metro		
Bandeja hasta 150mm de ancho	H<3m	H>3m
Por metro lineal	13668	17097
Por c/accesorio (Curva plana, Unión T)	18251	21591
Otros accesorios	9130	26234
Bandeja 200/300mm de ancho	H<3m	H>3m
Por metro lineal	20490	17545
Por c/accesorio (Curva plana, Unión T)	27366	26426
Otros accesorios	13668	35247
Bandeja 450/600 de ancho	H<3m	H>3m
Por metro lineal	28014	24482
Por c/accesorio (Curva plana, Unión T)	40936	36586
Otros accesorios	17804	48821

Emergencia/Urgencia	\$ x ud.
Lun. a Sáb. 8 a 20 hs. Atención inmediata	112590
Corrección Factor de Potencia Monofásico	\$ x kVA
Por cada kVA	146277

TODOS los materiales usados DEBEN ser
Certificados por la Norma
IRAM/IEC correspondiente.

Automatismos		\$ x ud.
Contactores		140781
Sensores (se debe agregar costo cableado)		123850
Documentación		
Proyecto Eléctrico (por m2) (Incl. Lista de Materiales)		
Mínimo = 30m2	Mínimo por m2 = \$16510	
Mínimo Proyecto		\$ 573357
Plano Eléctrico (m2+Bocas+Tableros+Acometida)		
Mínimo = 30m2	Mínimo por m2 = \$15243	
\$ por boca = \$13189	Tableros = \$33682	
Acometida = \$33682	Mínimo 30 Bocas = \$684122	
Lista de materiales (a consideración del Instalador)		
Mínimo para 30m2		67479
Jornales		
Mano de Obra contratada por 8 hs de labor		
Oficial Especializado		51413
Oficial Electricista		43979
Medio Oficial Electricista		40641
Ayudante		37409
Certificados (Referencia CTPBA)		
Certificados DCI - CAIE		\$ x ud.
T1	Residencial / Comercial Monofásico	453632
T1	Residencial Trifásico	620827
T1	Comercial Trifásico	620827
T2	Según Potencia instalada	32996
T3	Según Potencia instalada	32996
Protocolo puesta a tierra (SRT900/15) por ud.		
Residencial / Comercial		660471
Industrial		660471

Grupos Electrógenos Monofásicos	
La instalación eléctrica se cotizará según los valores correspondientes de éste cuadro a lo que se agregará:	
Grupos hasta 3,5kVA	281522

Precios para trabajos completos de instalación realizados por el mismo profesional.
Se deberá sumar Canalización Losa + Mampostería + Cableado
+ Conexión + Colocación de artefactos

aaieric.org.ar

#PorLaSeguridadElectrica

AAIERIC - Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales,
Industriales y ComercialesAsociación Civil sin fines de Lucro - Personería Jurídica Res.,
IGJ 692/12 - Cuit 30-71354830-4,