



COSTOS DE MANO DE OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Precios de mercado según encuesta a Instaladores Electricistas Profesionales

Aplicable en CABA Y GBA

SEPTIEMBRE 2019

Valores monetarios en \$ (Pesos Argentinos)

OBRA COMPLETA - REFACCIÓN - AMPLIACIÓN (*)

Visita: Inspección Ocular, Evaluación, Diagnóstico, Asesoramiento y Presupuesto	ARS\$ 1.069
Urgencia: Lunes a Sabado a partir 20:00 hs/Domingo y Feriado (mínimo)	ARS\$ 2.564
Unidad básica de cotización para todo trabajo eléctrico: 1 (una) boca completa.	ARS\$ 2.137
Service - Instalación (mínimo)	ARS\$ 2.137
Hora de Trabajo (mínimo)	ARS\$ 1.069

Boca: Caja rectangular, cuadrada u octogonal de medidas estandar con extension máxima de cañería de 5 mts entre sí. Para mayor extensión se cotiza 1(una) boca cada 5 mts.

Boca Completa: Canalización, cableado, conexionado de dispositivos modulares de circuitos terminales y portalámparas de obra en cada centro luminoso. No se incluye instalación de artefactos

Sólo se puntarán las cañerías para asegurarlas a la pared. (Cerrado de canaletas y revoques a cargo del sector correspondiente)

Valores referenciales para instalaciones de 220/380V Residenciales y Locales Comerciales hasta 63 A

Canalización en losa	\$ x boca	
En losa con caño metálico	1083	
En loseta con caño metálico	1141	
Canalización en mampostería	\$ x boca	
Ladrillo común	1229	
Ladrillo hueco	1201	
	\$ x metro	
Ladrillo común	295	
Ladrillo hueco	288	
Canalización a la vista	\$ x boca	
Metal, PVC, Cablecanal (14x30)	981	
Pase de viga y/o columna	\$ x boca	
A razón de 1(una) boca en viga o columna	1.141	
Cableado subterráneo	Tierra	Piso
Se cotizará a razón de 1 boca c/5 m	1.068	1.175
Adicional por cada caja de paso	1.141	1.255
Cableado en cañería	\$ x boca	
Cableado en obra nueva - Opción 1	526	
Cableado por el mismo profesional que realizó la instalación de cañerías	526	
Cableado en obra nueva - Opción 2	\$ x boca	
En cañería preexistente realizada por otro profesional	731	
Recableado con artefactos	1098	
Recableado sin artefactos	731	
No incluye cables pegados a la cañería o cualquier otro vicio oculto en la instalación, lo cual se cotizará en el momento.		
Conexión dispositivos modulares	\$ x boca	
Punto, toma simple, portalámpara	380	
Toma doble	483	
Punto Combinación	410	

Tableros (Incluye canalizado, amurado y conexión)	
PAT : 1(una) jabalina+caja insp.	3.205
Tablero Principal Monofásico	\$ x ud.
TP Completo (1 ID + 1 TM + 1 PAT)	6.410
ITM u otro dispositivo bipolar adicional	2.137
Tablero Principal Trifásico	\$ x ud.
TP Completo (1 ID +1 TM + 1 PAT)	8.547
ITM u otro dispositivo tetrapolar adicional	3.205

Tableros seccionales	\$ x ud.
Hasta 8 polos	4.487
De 8 a 36 polos	6.731
De 36 a 54 polos	8.414

Tableros Especiales
A criterio del instalador según variables.

Artefactos de iluminación y otros	\$ x ud.
Artefacto aplique simple	585
Artefacto orientable ("Spot") Led por unidad	585
Artefacto colgante liviano 3 luces 1 efecto	1171
Artefacto colgante liviano 5 luces 1 efecto	1.551
Artefacto colgante liviano 7 luces 1 efecto	1.931
Artefacto colgante. Adicional x efecto	380
Artefacto colgante pesado - Mínimo	2.049
Equipo de tubo Led simple de 7 W a 36 W	1171
Equipo de tubo Led doble de 7 W a 36 W	1.440
Equipo de tubo Led 45 W	1.464
Equipo de tubo Led doble 45 W	1.816
Ventilador de techo	2.137
Ventilador de techo con luminaria 1 efecto	2.671



COSTOS DE MANO DE OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Precios de mercado según encuesta a Instaladores Electricistas Profesionales

Aplicable en CABA Y GBA

SEPTIEMBRE 2019

Valores monetarios en \$ (Pesos Argentinos)

Acometida (amurado + conexión)		\$ x ud.
En pilar o muro existente		
Gabinete 1 Medidor Monofásico		4.487
Gabinete 2 Medidores Monofásicos		6.410
Gabinete 3 Medidores Monofásicos (*)		14.957
Gabinete 4 Medidores Monofásicos (*)		17.094
PAT de Protección: 1 (una) jabalina + caja insp.		3.205
Acometida completa (Gabinete, TP, Caño y PAT)		17.628
Caño de acometida (amurado y conexión)		4.487
Caja de Toma (p/fusibles NH 00)		6.410
Un Gabinete de Medidor + TP en pilar ó muro existentes		6.410
(*) Se incluye colocación de Caja de Toma NH 00 - 63 A (EDENOR -EDESUR)		
Bandejas portables		\$ x metro
Ancho hasta 150 mm	h<3m. h>3m.	
Por metro lineal		1346 1496
Por cada accesorio(Curva plana, Unión "T")		673 1197
Otro tipo de accesorio		808 1436
Ancho = 200 a 300 mm	h<3m. h>3m.	
Por metro lineal		1.750 1.944
Por cada accesorio(Curva plana, Unión "T")		875 972
Otro tipo de accesorio		2.100 2.333
Ancho = 450 a 600 mm	h<3m. h>3m.	
Por metro lineal		2.625 2.916
Por cada accesorio(Curva plana, Unión "T")		1.313 1.458
Otro tipo de accesorio		3.150 3.499
Todos los materiales que se utilicen se deberán cumplir con las normas IRAM / IEC correspondientes.		
Este tarifario es de USO EXCLUSIVO para Electricistas Profesionales.		

Automatismos		\$ x ud.
Contactores.		2671
Sensores (se debe agregar costo de cableado)		2.350
Documentación		
Proyecto Eléctrico (Incluye Lista de Materiales)		
Mínimo m ²	30	Mínimo m ² \$ 320 Min, Proyecto \$ 10.882
Plano Eléctrico (m ² + Bocas + Tableros + Acometida)		
Mínimo: 30m ²	por m ²	\$ 290 por boca \$ 250
Tableros	\$ 641	Acometida \$ 641 Min. 30 bocas \$ 12.982
Lista de materiales (a consideración del Instalador)		
Mínimo para 30 m ²		\$ 1.282
Jornales		
Por servicios contratados por 8 hs.		
Instalador Especializ.	\$ 1.624	Instalador \$ 1.325
Montador	\$ 1.182	Ayudante \$ 1.068
Certificados DCI - CAIE		
(Valores mínimos según CTPBA)		
T1	Residencial / Comercial Monofásico	\$ 5.500
T1	Residencial Trifásico	\$ 6.000
T1	Comercial Trifásico	\$ 6.500
T2	Según la Potencia Instalada	desde \$6670
T3	Según la Potencia Instalada	desde \$33500
Protocolo PAT y Continuidad (SRT 900/15)		\$ x ud.
Residencial / Comercial		\$ 9.000
Industrial		\$ 22.000
Urgencias		\$ x ud.
Lun. a Sáb. 8 a 20 hs. Atención inmediata		2.137
Corrección de Factor de Potencia Monofásico		\$ x ud.
Por cada kVA		2.778
Grupos Electrógénos		
Monofásicos		
La instalación eléctrica se cotizará según los valores correspondientes de éste Cuadro, a lo que se le agregará:		
De hasta 3,5 kVA		5.342

(*) Precios para trabajos completos de instalación realizados por el mismo profesional se deberá sumar: **Canalización Losa + Mampostería + Cableado + Conexionado + Colocación de artefactos**

AAIERIC - Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales ▪ Asociación Civil sin fines de Lucro - Personería Jurídica Res. IGJ 692/12 ▪ CUIT: 30-71354830-4



#PorLaSeguridadElectrica

Para más info visitanos en:

aaieric.org.ar